

6 業務実績について

(1) 業務の状況

区 分	2 年 度 (A)	元 年 度 (B)	比較増減 (A)－(B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$
行 政 区 域 内 人 口 (人) ア	51,003	51,894	-891	-1.7
処 理 区 域 内 人 口 (人) イ	26,137	26,148	-11	-0.0
接 続 人 口 (人) ウ	23,259	23,257	2	0.0
水 洗 化 人 口 (人) エ	20,012	19,966	46	0.2
下 水 道 普 及 率 (%) イ/ア	51.2	50.4	0.8	—
接 続 率 (%) ウ/イ	89.0	88.9	0.1	—
水 洗 化 率 (%) エ/イ	76.6	76.4	0.2	—
下 水 道 全 体 計 画 面 積 (ha) オ	1,761.70	1,761.70	0.00	0.0
整 備 面 積 (ha) カ	900.05	872.83	27.22	3.1
整 備 率 (%) カ/オ	51.1	49.5	1.6	—
下 水 道 管 延 長 (m)	201,780.85	198,973.37	2,807.48	1.4

下水道事業の処理区域内人口は26,137人で、前年度と比較して11人（0.0％）の減、普及率は51.2％で、前年度と比較して0.8ポイント増加している。

接続人口は23,259人で、前年度と比較して2人（0.0％）の増、接続率は89.0％で、前年度と比較して0.1ポイント増加している。

また、水洗化人口は20,012人で、前年度と比較して46人（0.2％）の増、水洗化率は76.6％で、前年度と比較して0.2ポイント増加している。

整備面積は900.05haで、前年度と比較して27.22ha（3.1％）の増となった。下水道全体計画に対する整備率は51.1％となり、令和7年度までの事業計画に対する整備率は77.2％となった。

(2) 稼働状況

区 分	2 年 度 (A)	元 年 度 (B)	比較増減 (A)－(B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$
処 理 能 力（晴天時）(m ³ /日) ア	17,700	17,700	0	0.0
処 理 能 力（雨天時）(m ³ /日)	35,100	35,100	0	0.0
年 間 総 処 理 水 量 (m ³ /年)	4,495,589	4,178,446	317,143	7.6
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³ /日)	12,317	11,417	900	7.9
晴 天 時 平 均 処 理 水 量 (m ³ /日) イ	9,569	8,286	1,283	15.5
一 日 最 大 処 理 水 量 (m ³ /日)	39,148	36,698	2,450	6.7
施 設 利 用 率 (%) イ/ア	54.1	46.8	7.3	—

下水道事業の年間総処理水量は4,495,589m³で、前年度と比較して317,143m³（7.6％）の増となり、一日平均処理水量は12,317m³で、前年度と比較して900m³（7.9％）の増となっている。

また、晴天時平均処理水量は9,569m³で、前年度と比較して1,283m³（15.5％）の増で、処理能力（晴天時）に対する施設利用率は、54.1％となっている。

(3) 有収率の状況

(単位：m³、%)

区 分	2 年度 (A)	元年度 (B)	比較増減 (A)－(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$
年間汚水処理水量 ア	3,492,685	3,032,676	460,009	15.2
有 収 水 量 イ	2,453,629	2,392,762	60,867	2.5
有 収 率 イ / ア	70.3	78.9	-8.6	—

※1) 有収水量とは、年間汚水処理水量のうち下水道使用料収益の対象となった水量である。

年間汚水処理水量は3,492,685 m³で、前年度と比較して460,009 m³(15.2%) の増となっている。

有収水量は2,453,629 m³で、前年度と比較して60,867 m³ (2.5%) の増となっており、この結果有収率は70.3%で、前年度と比較して8.6ポイント減少している。